แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหนำเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหนำเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,038,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032 สายบ้านหนำเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 7,792,130.61 บาท

7,792,130.61

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมควร ชูสิงห์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กฤษพงษ์ ว่องทั่ง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

7.3 เทพภากร อ่อนแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกร ปฏิบัติการ

สมควร ชูสิงห์

20 กรกฎาคม 2566 14:57:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหน้าเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา/องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหน้าเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง							
	1.1 งานดิน							
	1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,000.000	5.82	23,280.00	1.3755	8.00	32,021.64
	1.1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,436.000	54.73	78,592.28	1.3755	75.28	108,103.68
	1.1.1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							

140,125.32

สมควร ชูสิงห์

20 กรกฎาคม 2566 14:48:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหน้าเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา/องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	650.000	328.18	213,317.00	1.3755	451.41	293,417.53
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	2.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,160.000	347.40	750,384.00	1.3755	477.84	1,032,153.19
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

1,465,690.04

สมควร ชูสิงห์

20 กรกฎาคม 2566 14:48:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหน้าเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา/องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 3.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	503.000	576.36	289,909.08	1.3755	792.78	398,769.93
6	3.1.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	10,060.000	359.97	3,621,298.20	1.3755	495.13	4,981,095.67

4,845,561.64

สมควร ชูสิงห์

20 กรกฎาคม 2566 14:48:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหน้าเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา/องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	110.000	276.95	30,464.50	1.3755	380.94	41,903.91
8	3.1.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	890.000	178.18	158,580.20	1.3755	245.08	218,127.06
9	3.1.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,012.000	61.50	123,738.00	1.3755	84.59	170,201.61
	4. งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	4.1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.000	1,582.98	11,080.86	1.3755	2,177.38	15,241.72
11	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (งานวางท่อ)	ลบ.ม.	.001	33.69	0.03	1.3755	46.34	0.04
	6. งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง							

สมควร ชูสิงห์

20 กรกฎาคม 2566 14:48:16

7,191,035.95

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหน้าเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา/องคการบริหารสวนตำบลทาสะบา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1.1.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
12	6.1.1.1.1 หลักนำโค้ง (ความสูง 1.625 เมตร)	ต้น	197.000	590.00	116,230.00	1.3755	811.54	159,874.36
	6.2 งานป้ายจราจร							
	6.2.1 งานป้ายจราจร(กรมทางหลวงชนบท)							
	6.2.1.1 เสาป้ายจราจรชนิดคอนกรีต							
	6.2.1.1.1 ป้ายบังคับ							
13	6.2.1.1.1.1 ชนิดป้ายแบบ บ 1/1 ชนิดป้ายจราจร 3	ชุด	1.000	8,000.00	8,000.00	1.3755	11,004.00	11,004.00
14	6.2.1.1.1.2 ชนิดป้ายแบบ บ 33 ชนิดป้ายจราจร 3	ชุด	1.000	3,250.00	3,250.00	1.3755	4,470.37	4,470.37
	6.3 ป้ายเตือน							

กรมบัญชีกลาง

สมควร ชูสิงห์

20 กรกฎาคม 2566 14:48:16

4,466,384.71

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหน้าเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลทาสะบา/องค์การบริหารส่วนตำบลทาสะบา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	6.3.1 ชนิดป้ายแบบ ต.1 - ต.27 ขนาดป้ายจราจร 3	ชุด	17.000	3,490.00	59,330.00	1.3755	4,800.49	81,608.41
16	6.3.2 ชนิดป้ายแบบ ต.75 ขนาดป้ายจราจร 3	ชุด	1.000	3,490.00	3,490.00	1.3755	4,800.49	4,800.49
	6.3.3 งานตีเส้นจราจร							
17	6.3.3.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	400.000	290.00	116,000.00	1.3755	398.89	159,558.00
18	6.3.3.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง)	ตร.ม.	200.000	290.00	58,000.00	1.3755	398.89	79,779.00
							รวมราคากลาง	7,792,130.61

7,792,130.61

สมควร ชูสิงห์

20 กรกฎาคม 2566 14:48:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-032สายบ้านหน้าเหนือ ถึงบ้านนาคม ถึงหารจีนเค้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า

(สมควร ชูสิงห์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กฤษพงษ์ ว่องทั่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เทพภากร อ่อนแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมควร ชูสิงห์
20 กรกฎาคม 2566